

PRZEDMIAR

WYKONAWCA ROBÓT : WZB - PROJEKT Biuro Projektowo - Budowlane Piotr Lewandowski
ADRES WYKONAWCY : ul. Leśna 12/22, 87-800 Włocławek
BRANŻA : BUDOWLANA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie izolacji nowego tarasu i zewnętrznych ścian niecki basenu			
1	KNR-W 2-02	Izolacja tarasu i zewnętrznej ściany niecki basenu	m ²		
d.1	0601-01	186.47	m ²	186.470	
				RAZEM	186.470
2		Wykonanie montażu deski tarasowej wraz z wykonaniem schodów i ławek			
2	KNR 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm	m ²		
d.2	1110-01	165	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
3		Montaż balustrad i pochwyty			
3	KNR 2-02	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym malowane proszkowo	szt.		
d.3	1209-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4		Montaż okładzin ściennych z piaskowca			
4	KNR 2-02	Ściany podziemia z kamienia miękkiego lub średniotwardego	m ²		
d.4	0102-01	37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
5	KNR 2-02	Ściany podziemia z kamienia miękkiego lub średniotwardego-montaż piaskowca	m ²		
d.4	0102-01	na ścianie dookoła tarasu wraz z wykonaniem warstwy szczepnej i reprofiliacją podłoża 46.84*0.28	m ²	13.115	
				RAZEM	13.115
6	KNR 2-02	Ściany podziemia z kamienia miękkiego lub średniotwardego-montaż piaskowca	m ²		
d.4	0102-01	na ścianach przy schodach 1.08*6	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
7	KNR 2-02	Ściany podziemia z kamienia miękkiego lub średniotwardego-montaż piaskowca	m ²		
d.4	0102-01	na ścianach wejścia do pompowni 6.24*1.5	m ²	9.360	
				RAZEM	9.360
8	KNR K-04	Impregnacja piaskowca	m ²		
d.4	0403-05	71.16	m ²	71.160	
				RAZEM	71.160
5		Montaż wentylacji grawitacyjnej			
9	KNR 9-07	Kanały wentylacyjne z kształtek o wymiarach 24x24 cm	kpl.		
d.5	0209-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wykonanie nowych odpływów w ścianie zewnętrznej tarasu			
10	kalk. własna	Montaż nowych rur odprowadzających wodę z tarasu	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Naprawa obudowy nad wejściem do pompowni			
11	KNR 2-02	Ściany podziemia z kamienia miękkiego lub średniotwardego-naprawa obudowy	m ²		
d.7	0102-01	analogia	m ²	4.700	
		4.7		RAZEM	4.700
8		Uzupełnienie i białkowanie tynków ścian pompowni			
12	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach-	m ²		
d.8	0806-01	przyjęto 40% powierzchni obmiaru 30.34	m ²	30.340	
				RAZEM	30.340
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych	m ²		
d.8	1501-01	75.85	m ²	75.850	
				RAZEM	75.850